

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0508-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku (12.5*7)*2+(2.5*3)*2 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
2	Kalk.własna	Utylizacja onduliny 4	t		
			t	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*12.5+2*2 29	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*4 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, z blachy nie nadającej się do użytku 2*(12.5*0.25)+2*(2*0.25) 7.25	m ²		
			m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich wiatrownic, z blachy nie nadającej się do użytku 2*(7*0.4)+2*(2.5*0.4) 7.6	m ²		
			m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów, z blachy nie nadającej się do użytku 4*(1.8*0.4)+4*(0.8*0.4) 4.16	m ²		
			m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasów elewacyjnych, z blachy nie nadającej się do użytku (7*0.4)+2*91.6*0.4)=(2.2*0.4) 4.96	m ²		
			m ²	4.960	
				RAZEM	4.960
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kosza z blachy nie nadającej się do użytku 2*(4*0.6) 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski, wiatrowe 2*7+2*2.5 19	m		
			m	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm (12.5*7)*2+(2.5*3)*2 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk [(12.5*7)*2+(2.5*3)*2]*15% 28.5	m ²		
			m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
14	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - wyłaz dachowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek wiatrowych (2*12.5)+(2*2.5) 19	m		
			m	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 2*12.5+2*2.5 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU GMINNYM KAMIENIA 27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 0607-02 ana- logia	Ułożenie membrany na połaci dachowej - jedna warstwa	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
18	KNR 2-02 0410-04	Ofacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
19	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
20	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką dachówkową na łatach	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
21	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powleką - montaż gąsiorów	m		
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
22	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
23	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice	m ²		
		7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas elewacyjny	m ²		
		4.96	m ²	4.960	
				RAZEM	4.960
26	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - komin	m ²		
		4.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
27	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kosz	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
28	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pasy nadrynnowe	m ²		
		7.25	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
29	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powleką - montaż barier śniegowych	m		
		2*12.5 25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
30	kalk.własna	montaż ławy kominiarskiej prefabrykowanej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29)	m-g		
				RAZEM	177.624

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
I ZARZĄDZANIA WYKONAWCZOŚCIĄ
Andrzej Sarzala
UPS BUD. NR WAM 0097/OHOK/16